



Heizmobil für die Warmwasseraufbereitung mit einer Wärmeleistung von 200 KW

Die Leger Heizmobile sind für den mobilen Einsatz als Heizzentrale bestimmt. Sie sind flexibel und schnell einsetzbar.

Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Baustellen, um einen Rohbau oder den frisch verlegten Estrich zu beheizen aber auch um defekte Heizungsanlagen vorübergehend zu überbrücken. Des Weiteren kann das Heizmobil auch für die mobile Warmwasseraufbereitung eingesetzt werden.

- Heizungs- und Brauchwarmwassererzeugung
- Integrierte Umwälzpumpe
- Ausdehnungsgefäß
- VL-Temperatur-Regulierung
- Außenmontierter, doppelwandiger Edelstahlkamin
- Gemischter Heizkreis
- Integriertes Estrich Aufheizprogramm
- Eingebauter Frostwächter
- Fernüberwachungsmodul mit Störungsmelder

Länge	3,60 m
Breite	1,80 m
Höhe	1,85 m
Heizleistung	200 KW
Betriebsmedium	Heizöl
Tankgröße	1.000 Liter

Der Tag der Anlieferung bzw. der Abholung des Heizmobils zählt als ganzer Abrechnungstag.

Die Heizöl-Lieferung erfolgt automatisch und ausschließlich durch die Gerhard Leger GmbH. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich abgeladenen Menge.

Die Tanks dürfen nicht im gefüllten Zustand transportiert werden. Die Kosten für das Absaugen und Entsorgen von Restöl werden nach Aufwand berechnet.

Baustrom ist Bauseits zu stellen.

Mietkonditionen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto / EUR
250	Heizmobil Warmwasser 200 KW / Tag	Auf Anfrage
251	Heizmobil Warmwasser 200 KW / Woche (7 Tage)	Auf Anfrage
252	Heizmobil Warmwasser 200 KW / Monat (30 Tage)	Auf Anfrage
11	Heizöl 50ppm Schwefelarm	Aktueller Tagespreis



Heizmobil für die Warmluftaufbereitung mit einer Wärmeleistung von 200 KW

Die Leger Heizmobile sind für den mobilen Einsatz als Heizzentrale bestimmt. Sie sind flexibel und schnell einsetzbar.

Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise Baustellen, um einen Rohbau zu beheizen aber auch um Veranstaltungsräume oder Zelte warm zu halten.

- Warmluftherzeugung
- Temperatur-Regulierung
- Fernüberwachungsmodul mit Störungsmelder
- Schlauchleitungen zur Verteilung der Warmluft

Länge	3,60 m
Breite	1,80 m
Höhe	1,85 m
Heizleistung	200 KW
Betriebsmedium	Heizöl
Tankgröße	1.000 Liter

Der Tag der Anlieferung bzw. der Abholung des Heizmobils zählt als ganzer Abrechnungstag.

Die Heizöl-Lieferung erfolgt automatisch und ausschließlich durch die Gerhard Leger GmbH. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlich abgeladenen Menge.

Die Tanks dürfen nicht im gefüllten Zustand transportiert werden. Die Kosten für das Absaugen und Entsorgen von Restöl werden nach Aufwand berechnet.

Baustrom ist Bauseits zu stellen.

Mietkonditionen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis netto / EUR
260	Heizanhänger Warmluft 200 KW / Tag	Auf Anfrage
261	Heizanhänger Warmluft 200 KW / Woche (7 Tage)	Auf Anfrage
262	Heizanhänger Warmluft 200 KW / Monat (30 Tage)	Auf Anfrage
11	Heizöl 50ppm Schwefelarm	Tagespreis